

1. MAA-AINEKSEN LÄJITYS VIIMEISTELYTÖIHIN

Kaivantoalueen pinta-ala on n. 20 000 m² mikä tarkoittaa metrin kerroksena, että alueelle pitää ajaa vähintään 20 000 m³ maa-aineksiä. Kun huomioidaan luiskat 1:3 tavoitekaltevuuteen massoja tarvitaan karkeasti 20 000 m³.

Kun huomioidaan viimeistelytyöt ja loppukäyttö voi 1 m paksuinen maakerros olla liian ohut metsänkasvuun. Tämän vuoksi on alueelle lisätty mahdollisuus läjittää lisämaita n. 20 000 m³. Yhteensä siis n. 60 000 m³.

Poikkileikkauksen täyttötasot ovat ohjeellisia. Läjitetävä maa pitää olla puhdasta. Kun läjitettävät maa-ainekset ovat ns. puhtaita ei niistä kallion pinnalle läjitettynä arvioida aiheutuvan ympäristölle haitallisia vaikutuksia.

Kun maa-aineksiä läjitetään 60 000 m³ , voidaan varmistua turvallisuudesta luiskien suhteen ja jälkikäytön toteutumisesta (metsän kasvatus- ja hoitotyöt).

2. LUPAPÄÄTÖS ENNEN LAINVOIMAISUUTTA

Koska kyseessä on uusi alue hakija ei hae lupaa ottaa maa-aineksiä ennen luvan lainvoimaisuutta.

Kemijärvellä 08.08.2022

Jouni Taipale
insinööri